IBU PEJABAT
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
Fire And Rescue Department of Malaysia
LebuhWawasan, Presint 7
62250 PUTRAJAYA
MALAYSIA

Telefon: 603-8892 7600
Faks: 603-8892 7978
Portal Rasmi: www.bomba.gov.my
Emel: bkkjbpm@bomba.gov.my

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : JBPM/IP/BKK:700 –1/4 Jld. 2(47)
Tarikh : 31 Mac 2022

SEPERTI SENARAI EDARAN

YBhg. Dato'/Tuan/Puan,

MAJLIS PERUNDINGAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BERSAMA BADAN PROFESIONAL BIL. 1/2022
- **Usul Yang Dijawab Secara Bertulis**

Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan Majlis Perundingan Perundingan yang telah diadakan pada 7 Mac 2022 adalah berkaitan.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak urusetia Majlis Perundingan Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia Bersama Badan Profesional Bil. 1/2022 telah menerima 27 usul secara keseluruhan. Bagaimanapun setelah dibuat penelitian dan tapisan sebanyak 18 usul telah diangkat dan dibincangkan dalam majlis perundingan manakala 9 usul lagi akan dijawab secara bertulis.

3. Bersama-sama ini dilampirkan jawapan bertulis bagi 9 usul tersebut untuk makluman dan perhatian YBhg. Dato'/Tuan/Puan seperti di **Lampiran 1**.

Sekian, terima kasih.

"WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(DATO' SRI Ts. MOHAMMAD HAMDAN BIN HAJI WAHID)
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
KP/AIO/aj

...2/-

s.k.

1. YAS Ketua Pengarah
   Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

2. YAS Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)
   Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia

3. YAS Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
   Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia

4. YS Pengarah
   Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat

5. YS Pengarah
   Bahagian Perancangan dan Penyelidikan

6. YS Pengarah
   Bahagian Penyiasatan Kebakaran

7. YS Pengarah
   Bahagian Pembangunan

8. YS Pengarah
   Bahagian Latihan

9. Semua Ketua Cawangan & Pegawai
   Bahagian Keselamatan Kebakaran

SENARAI EDARAN

1. **Ketua Pengarah**
   Jabatan Standard Malaysia (*Standards Malaysia*)
   Level 4, 5, 6 & 7, Tower 2,
   Menara Cyber Axis, Jalan Impact,
   Cyber 6,
   63000 Cyberjaya,
   Selangor Darul Ehsan.
   Tel: 03-8008 2900
   Fax: 03-8008 2901
   e-mel: anuratha@jsm.gov.my

2. **Ketua Pengarah**
   Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR)
   Menara Kerja Raya (Blok G),
   Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin,
   50480 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
   Tel: 03-2610 8888/ 2618 9000
   Fax: 03-2618 8799
   e-mel: sharina@jkr.gov.my; nurfarizah@jkr.gov.my; zailani@jkr.gov.my

3. **Ketua Pengarah**
   Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)
   Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
   Aras 25-29, No. 51,
   Persiaran Perdana, Presint 4,
   62100 Putrajaya
   Tel: 03-8891 3000
   Fax: 03-8891 3090
   e-mel: ooiteelee@jkr.gov.my

4. **President**
   Boards of Engineers Malaysia (BEM)
   Tingkat 17, Blok F,
   Ibu Pejabat JKR,
   Jalan Sultan Salahuddin,
   50580 Kuala Lumpur
   (u.p.: Ir. Chen Thiam Leong)
   Tel: 03-2691 2090, 03-2610 7095
   Fax: 03-2692 5017
   e-mel: tlchen55@gmail.com

5. **President**
   Lembaga Arkitek Malaysia (LAM)
   Tingkat 17, Blok F,
   Ibu Pejabat JKR,
   Jalan Sultan Salahuddin,
   50582 Kuala Lumpur
   (u.p.: Ar. Jafri Merican Din Merican)
   Tel: 03-2698 2878
   e-mel: jafrimerican@gmail.com;

6. **President**
   Pertubuhan Akitek Malaysia (PAM)
   99L, Jalan Tandok,
   59100 Bangsar,
   Kuala Lumpur
   (u.p.: Ar. Chong Lee Siong)
   Tel: 03-2202 2866
   Fax: 03-2202 2566
   e-mel: ls.chong@leesiong.com; choohenghuat@hotmail.com; awhooifang@gmail.com

7. **President**
   The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
   Bangunan Ingenieur, Lot 60/62,
   Jalan 52/4, Peti Surat 223 (Jalan Sultan),
   46720 Petaling Jaya,
   Selangor Darul Ehsan.
   (u.p. Ir. Wong See Foong)
   Tel: 03-7968 4001/4002, 03-7968 4006
   Fax: 03-7957 7678
   e-mel: wongfoong@gmail.com

8. **President**
   Association of Consulting Engineers Malaysia (ACEM)
   Suite 20-9, Level 20,
   Menara 1MK, No.1 Jalan Kiara,
   Mont. Kiara,
   50480 Kuala Lumpur.
   (u.p. Ir. Au Chong Hun)
   Tel: 012-5640064
   Fax: 03-20953499
   e-mel: au.pesb@gmail.com

9. **President**
   The Institution of Fire Engineers (UK) Malaysia Branch (IFE)
   28, Jalan 3/154, Taman Bukit Anggerik, Cheras,
   56000 Kuala Lumpur.
   (u.p. Encik)
   Tel: 03-9101 2255
   Fax: 03-91017700
   e-mel: haogiang@gmail.com

10. **President,**
    The Institution of Masters In Disaster and Emergency Management Malaysia (IMDEMM)
    Fire and Rescue Department of Malaysia
    Kuala Lumpur Head Quarters,
    Jalan Maharajalela,
    50648 Kuala Lumpur
    (u.p.: Encik Muhammad Seif bin Abdullah)
    Tel: 03-21817653
    Fax: 03-21813459
    e-mel: seif@vts.net.my

11. **Managing Director**
SIRIM QAS International Sdn Bhd
1 Persiaran Dato' Menteri,
40911 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.
(u.p. Encik Zaini bin Ahmad)
Tel: 018-2298675
Fax: 03-55446810
e-mel: zaini@sirim.my

12. **President**
Malaysian Fire Protection Association (MFPA)
No. 25-4, Block H,
Jalan PJU 1/37, Dataran Prima,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan
(u.p. Encik Tee Siew Chong)
Tel: 03-78040 9141
Fax: 03-78044592
e-mel: office@mfpa.com.my

13. **President**
Federation of Malaysian Manufacturers (FMM)
Head Office Wisma FMM
No. 3 Persiaran Dagang, PJU 9,
Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur
P O Box 28, Jinjang,
52000 Kuala Lumpur
(u.p.: Encik Arunan Karupan
Tel: 03-62867200
Fax: 03-62741266/7288
e-mel: arunan.karupan@my.nestle.com

14. **Pengerusi**
Persatuan Insuran Am Malaysia (PIAM)
3rd Floor Wisma PIAM 150 Jalan Tun Sambanthan,
50470 Kuala Lumpur.
(Encik Rahmat Abdul Rashid)
Tel: 019-2356650
Fax: 03-2274 5910
e-mel: rahmat.rashid@qbe.com.my

15. **President**
Real Estate & Housing Developers Association (REHDA)
Wisma REHDA
No. 2C, Jalan SS5D/6
Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
(u.p.: Ir Tiah Oon Ling
Tel : 03-7803 2978
Fax : 03-7803 5285
e-mel: secretariat@rehda.com

16. **Dekan / Ketua Jabatan Fakulti Rekabentuk Dan Senibina**
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
(u.p.: Ar. Aznida Azlan
Tel: 03-97694090
Fax: 03-89480017
e-mel: idaazlan@upm.edu.my

17. **Dekan / Ketua Jabatan Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur**
Universiti Teknologi Mara (UiTM)
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan.
(u.p.: Sr. Dr. Mohamad Sufian bin Hashim)
Tel: 019-6765200
Fax: 03-5544 4353
e-mel: moham315@uitm.edu.my

18. **Dekan / Ketua Jabatan School of Housing, Building and Planning**
Universiti Sains Malaysia (USM)
11800 Pulau Pinang
(u.p.: Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Rodzi bin Ismail
Tel: 04-653 3888 ext. 3177 / 3173
Fax: 04-657 6523
e-mel: dean_hbp@usm.my

19. **President,**
Society of Fire Protection Engineer (SFPE) Malaysia,
Ibu Pejabat jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia,
Lebuh Wawasan, Presint 7,
62250 Putrajaya

LAMPIRAN 1

BIL.	USUL	MAKLUMBALAS JBPM
1	**Ir. Zulkifli bin Abdul Rashad** **Caw. Kejuruteraan Mekanikal, JKR** **Usul**: Persetujuan bagi membenarkan kelulusan bersyarat untuk pelan yang diluluskan (pelan aktif) oleh JBPM bagi projek-projek ubahsuai/naiktaraf bangunan lama yang tidak mempunyai Fire Certificate (FC) dan memerlukan pelaksanaan projek secara berfasa disebabkan oleh kekangan peruntukan pihak pelanggan. **Tujuan**: Mempercepatkan pelaksanaan projek kerana tidak memerlukan proses rekabentuk bagi kesemua sistem pencegah kebakaran aktif untuk keseluruhan bangunan, hanya sistem dalam fasa yang terlibat sahaja. **Latar belakang**: Terdapat situasi di mana pemilik bangunan/agensi tidak mempunyai peruntukan yang mencukupi untuk menaiktaraf sistem aktif secara menyeluruh dan perlu dilaksanakan secara berfasa bagi tujuan mendapatkan Fire Certificate (FC) dari JBPM.	Peraturan dan Garis Panduan bagi permohonan Perakuan Bomba dan Pembaharuan telah diwartakan pada 30 September 2020 iaitu Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba (Perakuan Bomba) (Pindaan) 2020 P.U.(A) 290/2020. Permohonan secara berfasa dibenarkan sekiranya setiap fasa dilengkapi dengan sistem pepasangan keselamatan kebakaran yang berasingan mengikut fasa. Pemohon dinasihatkan berbincang dengan JBPM berdasarkan kes demi kes(on a case-to-case basis).

2.	**Ir. Zulkifli bin Abdul Rashad** **Caw. Kejuruteraan Mekanikal, JKR** **Usul**: Mendapatkan penjelasan keperluan dan proses permohonan kelulusan pelan pasif dan pelan aktif untuk projek-projek ubahsuai/ naiktaraf bangunan kerajaan sediada yang tidak mempunyai *fire certificate* (*FC*) dari pihak JBPM. **Tujuan**: • Melicinkan koordinasi dan perancangan projek. • Membantu dalam menyediakan anggaran kos, skop dan proses penyediaan lukisan rekabentuk sesuatu projek ubahsuai/naiktaraf. **Latar belakang**: Terdapat situasi di mana pihak pelanggan tidak mempunyai lukisan terbina (*As built drawing*) yang memerlukan penyediaan lukisan terukur (*measured drawing*) apabila terdapat keperluan untuk mengemukakan pelan (pasif & aktif) kepada pihak JBPM.	Pelan Arkitektural (pasif) dan pelan M&E (aktif) merupakan instrumen penting bagi tujuan pemeriksaan, penguatkuasaan dan insurans. Oleh itu, pihak pemohon perlulah mengemukakan samada lukisan terbina (as-built drawing) atau lukisan terukur (measured drawing) pasif dan aktif kepada JBPM seperti proses biasa bagi tujuan semakan dan seterusnya diperakukan.

3.	**Ir. Zulkifli bin Abdul Rashad** **Caw. Kejuruteraan Mekanikal, JKR** Usul: Cadangan agar pihak JBPM dapat menyeragamkan dan memberi panduan bagi ruang/saiz bilik yang boleh diberikan pengecualian keperluan *Automatic Gaseous Fire Suppression System (AGFSS)* dan hanya perlu pemasangan *fire extingushing* secara manual seperti *Portable Fire Extinguisher* dan *Fire Detection System*. **Tujuan**: Mendapatkan panduan rekabentuk ruang/bilik yang boleh diberikan pengecualian keperluan pemasangan AGFSS. **Latar belakang**: Terdapat situasi di mana pihak JBPM meminta bilik-bilik elektrikal yang tidak dilindungi oleh *Automatic Sprinkler System* seperti Bilik *Telecommunication Closet Room (TCR)* dan *Bilik Distribution Board (DB)*, juga mempunyai perlindungan kebakaran secara automatik (Keseluruhan bangunan dilindungi oleh *Automatic Sprinkler System*).	Mengikut MS 1910 apabila sesuatu bangunan dilengkapi sistem *sprinkler* maka keseluruhan bangunan perlu dipasang *sprinkler* melainkan beberapa bahagian yang dikecualikan mengikut klausa 4.1.1 & 4.1.2. Oleh itu bilik suis perlu dipasang sistem *sprinkler* melainkan dilengkapi dengan sistem pemadaman yang lain yang setara dengan sistem *sprinkler* sekiranya keseluruhan bangunan dilengkapi sistem *sprinkler*.

4.	**Ir. Zulkifli bin Abdul Rashad** **Caw. Kejuruteraan Mekanikal, JKR** **Usul**: Memohon status perlantikan pembekal Sistem Pengawasan Kebakaran Automatik (SPKA) oleh pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). **Tujuan**: Mempastikan projek bangunan dapat diserahkan kepada pihak pelanggan tanpa kelulusan bersyarat oleh pihak JBPM. **Latar belakang**: • Kerajaan telah memutuskan untuk tidak melanjutkan tempoh perjanjian Syarikat Iscada Net Sdn. Bhd. sebagai penyedia perkhidmatan Sistem Pengawasan Kebakaran Automatik (SPKA) yang telah tamat pada 17 Disember 2020. • Lantikan penyedia perkhidmatan SPKA yang baharu masih dalam pertimbangan pihak KPKT.	Konsesi Pembekal Perkhidmatan SPKA telah disambung semula bermula 25/10/2021 hingga 24/10/2024. Surat pemakluman telah dikeluarkan pada 3/11/2021.

5.	**Ir. Zulkifli bin Abdul Rashad** **Caw. Kejuruteraan Mekanikal, JKR** **Usul**: Cadangan penangguhan tempoh syarat penggunaan peralatan pam termasuk pepasangan keselamatan kebakaran lain yang diluluskan oleh JBPM sehingga suatu tempoh yang munasabah untuk projek-projek kerajaan. **Tujuan**: Memberi peluang kepada lebih ramai pembekal-pembekal pam untuk menjalani proses pendaftaran peralatan dengan pihak JBPM serta dalam usaha mendapatkan harga petender yang lebih kompetitif. **Latar belakang**: Terdapat ulasan dari pihak JBPM supaya meletakkan syarat peralatan pam yang telah diluluskan oleh JBPM ke dalam lukisan tender dan carian mendapati bilangan jenama pembekal pam yang telah mendapat kelulusan amat sedikit.	Penguatkuasaan pam kebombaan mempunyai sijil Pepasangan Keselamatan Kebakaran telah dikuatkuasakan pada 13/4/2021. Ianya terpakai kepada semua projek samada kerajaan dan swasta.

6.	**Ir. Siti Nor binti Hassan / Ir. Hamzah bin Ismail** **Caw. Kejuruteraan Elektrik, JKR** **Usul**: Cadangan supaya pihak JBPM mengesahkan dan memuktamadkan kedudukan *toggle fireman switch*. **Tujuan**: Supaya semua kedudukan *toggle fireman switch* dapat diseragamkan. **Latar belakang**: Pihak CKE mengalami masalah dalam menentukan kedudukan *toggle fireman switch* berada pada bahagian atas atau bawah *fireman switch system*.	Mengikut BS 7671: Requirement for Electrical Installation, *Toggle Fireman Switch* hendaklah berada di posisi OFF dan berada di bahagian atas *fireman switch*.
7.	**Ir. Siti Nor binti Hassan / Ir. Hamzah bin Ismail** **Caw. Kejuruteraan Elektrik, JKR** **Usul**: Cadangan supaya pihak JBPM memuktamadkan penggunaan *clean agent/ fire extinguisher* bagi bilik suis. **Tujuan**: Supaya semua rekabentuk dan keperluan bilik suis dapat diseragamkan. **Latar belakang**: Terdapat situasi di mana bilik suis perlu dilengkapi sistem *clean agent* walaupun saiz bilik adalah kecil.	Mengikut MS 1910 apabila sesuatu bangunan dilengkapi sistem *sprinkler* maka keseluruhan bangunan perlu dipasang *sprinkler* melainkan beberapa bahagian yang dikecualikan mengikut klausa 4.1.1 & 4.1.2. Oleh itu bilik suis bagi bangunan yang dilengkapi sistem *sprinkler* perlu dipasang pada keseluruhan bangunan melainkan telah dilengkapi dengan sistem pemadaman yang lain setara dengan *sprinkler*. Sekiranya bilik suis tersebut berada dalam bangunan yang tidak dilengkapi dengan sistem *sprinkler* maka ianya tidak diperlukan pemasangan sistem pepasangan tetap gas kecuali ditentukan oleh pihak berkepentingan contohnya TNB.

8.	**Ar. Sharina Intan bt. Abdullah** **Caw. Arkitek, JKR** **Usul**: Persetujuan bertulis daripada JBPM bahawa CPC dan pelan yang diluluskan oleh JBPM adalah memadai untuk memohon "Fire Certificate", iaitu bagi projek JKR yang tidak mempunyai CCC. **Tujuan**: Bagi projek- projek JKR yang tidak mempunyai CCC dan dilaksanakan oleh JKR secara "In-house", maka Dokumen CPC dan pelan yang diluluskan oleh JBPM adalah memadai untuk permohonan "Fire Certificate". **Latar belakang**: Keputusan penggunaan dokumen CPC bagi "Fire Certificate" adalah berdasarkan kepada Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu PAP Bil. 1/2020 dan Bil. 1/2020. Namun tiada persetujuan bertulis daripada JBPM.	JBPM boleh menerima pakai CPC yang dikeluarkan oleh JKR bagi permohonan perakuan bomba sekiranya pelan-pelan arkitektural dan M&E premis-premis yang berkaitan telah diperakukan oleh JBPM. Tujuan perakuan bomba dikeluarkan adalah untuk memastikan sistem pepasangan keselamatan kebakaran yang dipasang pada premis berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan sempurna.

9.	**Mr Goh Khang Yien** **The Institution of Fire Engineers Malaysia Branch** **Usul**: Memohon JBPM mengeluarkan jangkaan tarikh UBBL 1984 (pindaan 2021) digazetkan. **Tujuan**: Bagi memberi ruang sesi penerangan dan juga persediaan kepada keseluruhan industri. **Latar belakang**: Penerangan/pemakluman awal berhubung pindaan UBBL boleh mengurangkan sebarang gangguan kepada industri pembinaan secara keseluruhan khususnya dalam aspek architectural, C&S, M&E, angaran kos dan perubahan pembinaan melibatkan kontraktor dan pemaju.	Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2021 telah digazetkan pada 31/12/2021. JBPM akan mengadakan sesi penerangan kepada pegawai-pegawai bomba dan pemain industri khususnya PSP dan SP dalam masa terdekat.

MAJLIS PERUNDINGAN JBPM BERSAMA BADAN PROFESIONAL BIL. 1/2021

7 MAC 2022

USUL 1
Ir. Zulkifli bin Abdul Rashad
Caw. Kejuruteraan Mekanikal, JKR

Usul

- Persetujuan bagi membenarkan kelulusan bersyarat untuk pelan yang diluluskan (pelan aktif) oleh JBPM bagi projek-projek ubahsuai/naiktaraf bangunan lama yang tidak mempunyai Fire Certificate(FC) dan memerlukan pelaksanaan projek secara berfasa disebabkan oleh kekangan peruntukan pihak pelanggan.

Tujuan

- Mempercepatkan pelaksanaan projek kerana tidak memerlukan proses rekabentuk bagi kesemua sistem pencegah kebakaran aktif untuk keseluruhan bangunan, hanya sistem dalam fasa yang terlibat sahaja.

Latar belakang

- Terdapat situasi di mana pemilik bangunan/agensi tidak mempunyai peruntukan yang mencukupi untuk menaiktaraf sistem aktif secara menyeluruh dan perlu dilaksanakan secara berfasa bagi tujuan mendapatkan Fire Certificate(FC) dari JBPM.

USUL 2
Ir. Zulkifli bin Abdul Rashad
Caw. Kejuruteraan Mekanikal, JKR

Usul

- Mendapatkan penjelasan keperluan dan proses permohonan kelulusan pelan pasif dan pelan aktif untuk projek-projek ubahsuai/ naiktaraf bangunan kerajaan sediada yang tidak mempunyai *fire certificate* (FC) dari pihak JBPM.

Tujuan

- Melicinkan koordinasi dan perancangan projek.
- Membantu dalam menyediakan anggaran kos, skop dan proses penyediaan lukisan rekabentuk sesuatu projek ubahsuai/naiktaraf.

Latar belakang

- Terdapat situasi di mana pihak pelanggan tidak mempunyai lukisan terbina (*As built drawing*) yang memerlukan penyediaan lukisan terukur (*measured drawing*) apabila terdapat keperluan untuk mengemukakan pelan (pasif & aktif) kepada pihak JBPM.

USUL 3
Ir. Zulkifli bin Abdul Rashad
Caw. Kejuruteraan Mekanikal, JKR

Usul

- Cadangan agar pihak JBPM dapat menyeragamkan dan memberi panduan bagi ruang/saiz bilik yang boleh diberikan pengecualian keperluan *Automatic Gaseous Fire Suppression System (AGFSS)* dan hanya perlu pemasangan *fire extingushing* secara manual seperti *Portable Fire Extinguisher* dan *Fire Detection System*.

Tujuan

- Mendapatkan panduan rekabentuk ruang/bilik yang boleh diberikan pengecualian keperluan pemasangan AGFSS.

Latar belakang

- Terdapat situasi di mana pihak JBPM meminta bilik-bilik elektrikal yang tidak dilindungi oleh *Automatic Sprinkler System* seperti Bilik *Telecommunication Closet Room (TCR)* dan *Bilik Distribution Board (DB)*, juga mempunyai perlindungan kebakaran secara automatik (Keseluruhan bangunan dilindungi oleh *Automatic Sprinkler System*).

USUL 4
Ir. Zulkifli bin Abdul Rashad
Caw. Kejuruteraan Mekanikal, JKR

Usul

- Memohon status perlantikan pembekal Sistem Pengawasan Kebakaran Automatik (SPKA) oleh pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Tujuan

- Mempastikan projek bangunan dapat diserahkan kepada pihak pelanggan tanpa kelulusan bersyarat oleh pihak JBPM.

Latar belakang

- Kerajaan telah memutuskan untuk tidak melanjutkan tempoh perjanjian Syarikat Iscada Net Sdn. Bhd. sebagai penyedia perkhidmatan Sistem Pengawasan Kebakaran Automatik (SPKA) yang telah tamat pada 17 Disember 2020.
- Lantikan penyedia perkhidmatan SPKA yang baharu masih dalam pertimbangan pihak KPKT.

USUL 5
Ir. Zulkifli bin Abdul Rashad
Caw. Kejuruteraan Mekanikal, JKR

Usul

- Cadangan penangguhan tempoh syarat penggunaan peralatan pam termasuk pepasangan keselamatan kebakaran lain yang diluluskan oleh JBPM sehingga suatu tempoh yang munasabah untuk projek-projek kerajaan.

Tujuan

- Memberi peluang kepada lebih ramai pembekal-pembekal pam untuk menjalani proses pendaftaran peralatan dengan pihak JBPM serta dalam usaha mendapatkan harga petender yang lebih kompetitif.

Latar belakang

- Terdapat ulasan dari pihak JBPM supaya meletakkan syarat peralatan pam yang telah diluluskan oleh JBPM ke dalam lukisan tender dan carian mendapati bilangan jenama pembekal pam yang telah mendapat kelulusan amat sedikit.

USUL 6
Ir. Siti Nor binti Hassan / Ir. Hamzah bin Ismail
Caw. Kejuruteraan Elektrik, JKR

Usul
- Cadangan supaya pihak JBPM mengesahkan dan memuktamadkan kedudukan *toggle fireman switch*.

Tujuan
- Supaya semua kedudukan *toggle fireman switch* dapat diseragamkan.

Latar belakang
- Pihak CKE mengalami masalah dalam menentukan kedudukan *toggle fireman switch* berada pada bahagian atas atau bawah *fireman switch system*.

USUL 7
Ir. Siti Nor binti Hassan / Ir. Hamzah bin Ismail
Caw. Kejuruteraan Elektrik, JKR

Usul
- Cadangan supaya pihak JBPM memuktamadkan penggunaan *clean agent/ fire extinguisher* bagi bilik suis.

Tujuan
- Supaya semua rekabentuk dan keperluan bilik suis dapat diseragamkan.

Latar belakang
- Terdapat situasi di mana bilik suis perlu dilengkapi sistem *clean agent* walaupun saiz bilik adalah kecil.

USUL 8
Ar. Sharina Intan bt. Abdullah
Caw. Arkitek, JKR

Usul

- Persetujuan bertulis daripada JBPM bahawa CPC dan pelan yang diluluskan oleh JBPM adalah memadai untuk memohon "Fire Certificate", iaitu bagi projek JKR yang tidak mempunyai CCC.

Tujuan

- Bagi projek- projek JKR yang tidak mempunyai CCC dan dilaksanakan oleh JKR secara "In-house", maka Dokumen CPC dan pelan yang diluluskan oleh JBPM adalah memadai untuk permohonan "Fire Certificate".

Latar belakang

- Keputusan penggunaan dokumen CPC bagi "Fire Certificate" adalah berdasarkan kepada Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu PAP Bil. 1/2020 dan Bil. 1/2020. Namun tiada persetujuan bertulis daripada JBPM.

USUL 9
Mr Goh
The Institution of Fire Engineers Malaysia Branch

Usul

- Memohon JBPM mengeluarkan jangkaan tarikh UBBL 1984 (pindaan 2021) digazetkan.

Tujuan

- Bagi memberi ruang sesi penerangan dan juga persediaan kepada keseluruhan industri.

Latar belakang

- Penerangan/pemakluman awal berhubung pindaan UBBL boleh mengurangkan sebarang gangguan kepada industri pembinaan secara keseluruhan khususnya dalam aspek architectural, C&S, M&E, angaran kos dan perubahan pembinaan melibatkan kontraktor dan pemaju.